

Comparativo Orçamentos - PEAD						POLITEJO		MULTITUBOS		AFLUXO		AGUASISTEMAS		FERSIL		MONTELUSA	
Titulo	Nível	Cód. Artigo	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Total	Preço Unitário	Total	Preço Unitário	Total	Preço Unitário	Total	Preço Unitário	Total	Preço Unitário	Total
pead		2.3.1	Fornecimento e assentamento completo de tubagem em PEAD, PN16, incluindo soldaduras topo a topo, ensaio de recepção, lavagem, desinfecção ensaios de pressão e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com o projecto.														
pead		2.3.1.1	DN 250 mm	6.529,42	M	28,53 €	186.251,71 €	45,10 €	294.476,84 €			46,94 €	306.490,97 €	65,20 €	425.718,18 €		
pead		2.3.1.2	DN 315 mm	984,63	M	45,53 €	44.825,28 €	71,50 €	70.401,05 €			74,59 €	73.443,55 €	103,60 €	102.007,67 €		
pead																	
pead		2.3.2	Fornecimento e assentamento de tritubo DN40 mm ao longo da conduta, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	6.529,42	M			1,32 €	8.618,83 €			1,26 €	8.227,07 €				
pead																	
pead		2.3.3	Fornecimento e colocação de bandas avisadoras de tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	14.043,47	M							0,08 €	1.123,48 €				
pead																	
pead		2.4.1	Fornecimento e montagem de acessórios em PEAD, PN 16, incluindo todos os elementos de montagem e trabalhos inerentes:														
pead		2.4.1.1	Curva a 90°														
pead		2.4.1.1.1	DN 250 mm	1,00	UN			45,10 €	45,10 €	80,79 €	80,79 €	75,35 €	75,35 €				
pead		2.4.1.2	Curva a 60°														
pead		2.4.1.2.1	DN 315 mm	1,00	UN			71,50 €	71,50 €			136,03 €	136,03 €				
pead		2.4.1.3	Curva a 45°														
pead		2.4.1.3.1	DN 250 mm	13,00	UN			45,10 €	586,30 €			60,42 €	785,46 €				
pead		2.4.1.3.2	DN 315 mm	3,00	UN			71,50 €	214,50 €			131,10 €	393,30 €				
pead		2.4.1.4	Curva a 30°														
pead		2.4.1.4.1	DN 315 mm	1,00	UN			71,50 €	71,50 €			118,70 €	118,70 €				
pead		2.4.1.5	Curva a 22,50°														
pead		2.4.1.5.1	DN 315 mm	1,00	UN			71,50 €	71,50 €			118,70 €	118,70 €				
pead																	
pead		2.6.1.6.2	Fornecimento e montagem de tubo de PEAD DN 75 mm de ligação à câmara de descarga, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com o projecto.	1,00	UN			8,13 €	8,13 €								
pead																	
pead		2.6.1.6.3	Fornecimento e montagem de tubo de PEAD DN 75 mm em descarga de fundo até à linha de água, incluindo movimento de terras completo e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com o projecto.	1,00	UN			8,13 €	8,13 €								
pead																	
pead		2.6.1.7.5.1	Fornecimento e aplicação de dreno em PEAD DN 25 mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	17,00	UN			0,94 €	15,98 €								
pead																	
pead		3.2.5.2	Fornecimento e montagem de tubo de PEAD DN 75 mm, PN 4 de ligação à câmara de visita existente, incluindo movimento de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários.	11,20	M	1,79 €	19,99 €	4,54 €	50,85 €							9,24 €	103,49 €
pead																	
						Total:	231.096,98 €	Total:	374.640,21 €	Total:	80,79 €	Total:	390.912,61 €	Total:	527.725,85 €	Total:	103,49 €