

Dono Obra	AgDA	Edição	1/0					
Obra	Empreitada de Execução da Conduta Adutora da ETA do Alvito- Nó da Monteza	Data:						
Empresa	UrbeHydraulic	Processo:	131025					
MAPA DE MEDIÇÕES								
ARTº	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Peças Iguais	DIMENSÕES MÉDIAS				QUANTIDADES	
			Comprimento	Largura	Altura	Área	Parciais	Totais
				Peso	Espessura	Volume		
3	Estação Elevatória da ETA do Alvito							
3.1.3.1	Fornecimento e colocação em obra de betão de regularização C12/15 com 0.10 m de espessura.							
	<b>a) Betão</b>							<b>2,16 m3</b>
	Sapatas	4	0,60	0,60	0,10		0,14	
	Câmara de descarga	1	1,65	1,50	0,10		0,25	
	Laje de fundação	1	3,40	3,75	0,10		1,28	
	Vigas de fundação	2	0,25	3,75	0,10		0,19	
	Vigas de fundação	2	3,40	0,25	0,10		0,17	
	Maciço	3	0,60	0,30	0,10		0,05	
	Maciço	1	1,10	0,30	0,10		0,03	
	Maciço	2	0,80	0,30	0,10		0,05	
3.1.3.2	Fornecimento e colocação em obra de betão armado C30/37, XC4, incluindo armaduras em aço A400NR, cofragens, juntas de dilatação, juntas de construção e juntas de betonagem sempre que necessário.							
	<b>a) Betão</b>							<b>8,54 m3</b>
	Sapatas S1	2	0,6	0,6	0,3		0,22	
	Sapatas S2	2	0,6	0,6	0,3		0,22	
	Pilares	4	0,25	0,25	3,6		0,90	
	Laje de Cobertura	1	3,4	3,75	0,17		2,17	
	Vigas de Fundação VF	2	0,25	0,4	3,4		0,68	
	Vigas de Fundação VF	2	0,25	0,4	3,75		0,75	
	Vigas de Cobertura	2	0,25	0,4	3,4		0,68	
	Vigas de Cobertura	2	0,25	0,4	3,75		0,75	
	Platibanda	2	0,1	0,4	3,9		0,31	
	Platibanda	2	0,1	0,4	4,05		0,32	
	Maciço1	1				0,984	0,98	

